



RedLex
energy lighting




Redline Serisi Lineer Armatür
Lineer Sarkıt 58W

Sipariş Kodu : 7509509
Ürün Kodu : RDL 58W 6K3 40K IP20 180CM SARKIT LİNEER

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 58W
Armatür Lümeni	: 6.380 Lm
Armatür Verimliliği	: 110 Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-10 °C/+40 °C) - (ACK +5 °C/+40 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP20
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 50.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80 - 90
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun

Fotometrik Eğri



Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi : Alçıpan ve Sıva Üstü

ACK Uyumluluğu : 1, 3 Saat


Dali Uyumluluğu : Var

Renk Sıcaklığı : 3000K-4000K-5700K-6500K

Kasa Rengi : Ral 9003 veya Özel Ral



Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.




Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	: 180	50	76
1 Saat ACK	: 180	50	76
3 Saat ACK	: 180	50	76

Ağırlık (kg)

Standart	: 2,8
1 Saat ACK	: 3,4
3 Saat ACK	: 3,6

Redline Serisi Lineer Armatür



RedLex
energy lighting



mühendisliği zerafetle buluşturuyoruz



RedLex Enerji Aydınlatma Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
info@redlexenergy.com www.redlexenergy.com
KIZILIRMAK Mah. 1450 Sok. Hayat Plaza No: 16 / 22 ÇANKAYA / ANKARA